Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	01-LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTIONS	
	SEANCE :	02-PHASE DE L'ACTE DE CONSTRUIRE	



FICHE COURS : **Cours 03 / Les phases d'un projet / loi MOP**

IDÉE	CONCEPTION	RÉALISATION	LIVRAISON	EXPLOITATION
Faisabilité Programme	ESQ · APS · APD · PRO · DCE	VISA · DET (chantier)	AOR (réception)	Vie du bâtiment

LA LOI MOP

Loi du 12 juillet 1985 / elle organise les relations entre le MOA et le MOE pour les **marchés publics** et structure le projet en phases successives avec des missions précisément définies.

Elle ne s'applique pas aux marchés privés, mais les phases loi MOP servent souvent de référence même pour les projets privés.

Les 2 premières phases (Faisabilité / Programme) précèdent la mission MOE / elles sont menées directement par le MOA, parfois assisté d'un AMO.

Sigle	Nom de la phase	Ce qui se passe	Documents produits	Pilote
/	Faisabilité	Le MOA étudie si le projet est réalisable (budget, terrain, besoins)	Note de faisabilité, étude de sol	**MOA**
/	Programme	Le MOA définit ses besoins (surfaces, fonctions, budget)	Programme architectural et technique (PAT)	**MOA**
ESQ	**Esquisse**	Premières intentions architecturales / faisabilité technique confirmée	Plans masse, croquis de principe	**MOE**
APS	**Avant-Projet Sommaire**	Grandes options architecturales, surfaces, coût estimé	Plans cotés 1/200, estimatif sommaire	**MOE**
APD	**Avant-Projet Définitif**	Plans définitifs, estimation précise du coût	Plans 1/100, notice technique, coût prévisionnel	**MOE**
PRO	**Projet**	Dossier technique complet / toutes disciplines intégrées	Plans 1/50, CCTP (cahier des charges technique)	**MOE**
DCE	**Dossier de Consultation des Entreprises**	Consultation et sélection des entreprises (appel d'offres)	CCTP + DPGF + CCAP + planning	**MOE + MOA**
VISA	**Visa**	Contrôle des plans d'exécution fournis par les entreprises	Visas tamponnés sur plans EXE	**MOE**
DET	**Direction de l'Exécution des Travaux**	Suivi et contrôle du chantier / réunions de chantier	PV de chantier, ordres de service	**MOE**
AOR	**Assistance aux Opérations de Réception**	Livraison du bâtiment / vérification et levée des réserves	PV de réception, DOE, liste de réserves	**MOE + MOA**

À RETENIR

- Faisabilité et Programme précèdent toutes les phases loi MOP / c'est le MOA qui les conduit, souvent avec un AMO.
- La loi MOP s'applique aux marchés publics ; les projets privés peuvent s'en inspirer sans y être soumis.

Lycée Urbain Vitry.	2EMNB	CONSTRUCTION	2026-2027
	SEQUENCE :	01-LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTIONS	
	SEANCE :	02-PHASE DE L'ACTE DE CONSTRUIRE	

- Le chantier (DET) ne commence qu'après le DCE / l'entreprise doit d'abord être sélectionnée par appel d'offres.
- Certaines missions peuvent être groupées (ex : ESQ+APS en une seule mission simplifiée sur petits projets).

KEVIN LORMEAU